

Realizowane projekty i programy

Opublikowano: poniedziałek, 06, listopad 2023 11:16

Odśtony: 47136

Prawie 400-metrowy ciąg pieszo jezdny przy ulicy Juliusza Słowackiego zapewni mieszkańcom tej części miasta jeszcze lepszą komunikację i ułatwi życie codzienne. Przebicie dwukierunkowej drogi do ulicy Marszałka Piłsudskiego to inwestycja od dawna wyczekiwana.

- Wyremontowana ulica Słowackiego to droga, na którą mieszkańcy tej części miasta czekali już kilkadziesiąt lat. Ten blisko 400-metrowy ciąg pieszo-jezdny stanowi połączenie z ulicą Marszałka Piłsudskiego. Ta droga pozwoli nam również uwolnić tereny pod inwestycję w zakresie mieszkalnictwa. Przede wszystkim jednak zmiany na ulicy Słowackiego ułatwią komunikację mieszkańców tego osiedla i dostanie się do ulicy Piłsudskiego – podkreśla Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek.



Koszt inwestycji związanej z budową ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem przy ulicy Juliusza Słowackiego to około 2 miliony złotych. Zadanie objęte jest 95-procentowym dofinansowaniem pozyskanym przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z miejskiego budżetu do

Realizowane projekty i programy

Opublikowano: poniedziałek, 06, listopad 2023 11:16

Odśtony: 47136

tej inwestycji dołożono zaledwie 5 procent.



- W minionych latach wykonane zostało utwardzenie odcinka drogi od ul. Słowackiego, na długości ok 135 m. Zrealizowany obecnie ciąg pieszo-jezdny łączy się z wykonaną wcześniej inwestycją w sposób jednolity pod względem funkcjonalnym i wizualnym – przyznaje prezydent.

Nowa droga ma średnią szerokość około 5 metrów. Jej szerokość jest zmienna i wynosi od 4,6 m do 5,5 m. Nawierzchnia wykonana została z kostki brukowej dwukolorowej szarej i grafitowej, aby w ten sposób rozdzielić część jezdnią od tej, która będzie przeznaczona do ruchu pieszego. Łączna długość budowanej drogi to ok. 385 mb.

Istotną częścią drogowego przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ciągu pieszo-jezdnego.

Realizowane projekty i programy

Opublikowano: poniedziałek, 06, listopad 2023 11:16
Odśtony: 47136



Wykonawcą prac remontowych była firma „DROGMAR” z Ostrowca Świętokrzyskiego.

- Cieszę się niezmiernie, że udało nam się zakończyć prace na tym odcinku bez większych problemów, a co najważniejsze zgodnie z terminem określonym w umowie. Ze swojej strony chciałbym podziękować mieszkańcom ulicy za cierpliwość i wyrozumiałość w trakcie trwających prac remontowych. Podziękowania należą się również pracownikom Urzędu Miejskiego za dobrą współpracę – dodał Łukasz Godzina, kierownik budowy.

Realizowane projekty i programy

Opublikowano: poniedziałek, 06, listopad 2023 11:16

Odśtony: 47136



- Kilka lat temu mieszkańcy tej ulicy byli inicjatorami remontu swojej ulicy. W ramach Budżetu Obywatelskiego złożyli wniosek, który został pozytywnie przegłosowany. W efekcie tych działań powstała dokumentacja kosztorysowo-projektowa, która umożliwiła realizację kolejnych etapów prac remontowych. Mieszkańcy są bardzo wdzięczni za te zmiany. Szczególnie za „przebicie” do ulicy Piłsudskiego, która w znaczący sposób wpływa na poprawę komunikacji w tym miejscu – powiedział Mariusz Konarski, radny Rady Miejskiej w Starachowicach.

Realizowane projekty i programy

Opublikowano: poniedziałek, 06, listopad 2023 11:16

Odłony: 47136



Realizowane projekty i programy

Opublikowano: poniedziałek, 06, listopad 2023 11:16

Odśtony: 47136

